

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b>									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	1	ΟΙΚ 2269Α	m	650	1,00	650,00	
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.1	2	ΝΟΔΟ 1132	m2	5.000	1,15	5.750,00	
3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.2	3	ΝΟΔΟ 1132	m2	8.000	1,45	11.600,00	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	4	ΝΟΔΟ 4120	m2	14.600	0,45	6.570,00	
5	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Δ06	5	ΝΟΔΟ 4421Β	ton	200	90,18	18.036,00	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	6	ΝΟΔΟ 4521Β	m2	13.000	8,02	104.260,00	
7	Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων μέχρι 0,60μ.	ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ10	7	ΥΔΡ 6752	τεμ	10	51,37	513,70	
8	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	ΝΑΟΔΟ Α\Β49	8	ΥΔΡ 6752	kg	300	1,45	435,00	
9	Διαγράμμιση οδοστρώματος και χρωματισμός επιφάνειας ασφαλτοτάπητα με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε17.3	9	ΟΙΚ 7788	m2	2.000	5,00	10.000,00	
<b>Σύνολο 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b>								<b>157.814,70</b>	<b>157.814,70</b>
<b>Αθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	157.814,70 28.406,65
<b>Αθροισμα</b> Απρόβλεπτα								15,00 %	186.221,35 27.933,20
<b>Αθροισμα</b> Πρόβλεψη αναθεώρησης									214.154,55 5.357,65
<b>Αθροισμα</b> ΦΠΑ								23,00 %	219.512,20 50.487,81
<b>Γενικό Σύνολο</b>									<b>270.000,01</b>
<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b> <b>Εγκ. 36/13-12-2001</b>									<b>270.000,00</b>

Θεσσαλονίκη 15/03/2013

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος του  
Τμήματος

Ο Προϊστάμενος της  
Διεύθυνσης

ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΣΤ.

ΛΑΜΨΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ Κ.