

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
	<b>1. Ασφαλτοστρώσεις</b>								
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	Δ-2Α	1	ΟΔΟ-1132	m2	7.000,00	3,40	23.800,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	2	ΟΔΟ-4120	m2	7.000,00	0,45	3.150,00	
3	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτκνωμένου πάχους 0,06 m	Δ-5.2	3	ΟΔΟ-4321B	m2	7.000,00	8,30	58.100,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	4	ΟΔΟ-4521B	m2	7.000,00	7,70	53.900,00	
5	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	5	ΟΙΚ-2269Α	m	777,00	1,00	777,00	
6	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	6	ΟΔΟ-3211.Β	m2	600,00	1,20	720,00	
	<b>Σύνολο 1. Ασφαλτοστρώσεις</b>							<b>140.447,00</b>	<b>140.447,00</b>
<b>Άθροισμα</b>									140.447,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	25.280,46
<b>Άθροισμα</b>									165.727,46
Απρόβλεπτα								15,00%	24.859,12
<b>Άθροισμα</b>									190.586,58
ΦΠΑ								23,00%	43.834,91
<b>Γενικό Σύνολο</b>									<b>234.421,49</b>
<b>Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ</b>									<b>234.420,00</b>
Εγκ. 36/12-12-2001									

Θεσσαλονίκη .../.../2013  
 Ο Μελετητής

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Θεσσαλονίκη .../.../2013  
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΩΖΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ