

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (8 Η 4)  
Τηλ. 2310.912.261, 2310.906.665  
Ανδρου 1, Τ.Κ. 54638

ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή Πεζόδρομου Παλιάς Παραλίας  
από Λ.Πύργο έως Πλ.Ελευθερίας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 730.000,00 €

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Α15 / 22.2.2006

## **ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**

### **Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Όλες οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου, και το εργολαβικό ποσοστό αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περατωμένης εργασίας, δηλαδή σε προμήθειες υλικών και δαπάνες που αναφέρονται στο παρόν Τιμολόγιο, στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, καθώς και σε εκείνες τις εργασίες που τυχόν δεν κατονομάζονται ρητά, είναι όμως απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών

2. Οι τιμές του παρόντος Τιμολογίου, μαζί με το εργολαβικό ποσοστό, περιλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τις εξής δαπάνες και έξοδα:

α) Τις δαπάνες για την αγορά των υλικών και τις τυχόν φθορές αυτών.

β) Τις δαπάνες για τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση των υλικών.

γ) Τις δαπάνες για την εκτέλεση των εργασιών με μηχανήματα ή με χέρια εργατοτεχνιτών γενικά, ή μέρους των εργασιών σε όσες περιπτώσεις η εκτέλεσή τους με μηχανήματα είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται ή κρίνεται απαραίτητη η χρήση εργατοτεχνιτών.

δ) Τις δαπάνες διακηρύξεως, δημοσιεύσεως, κηρυκείων και συμφωνητικού.

ε) Τις δαπάνες για τη λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία των γειτονικών εγκαταστάσεων (ύδρευσης, αποχέτευσης, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.), καθώς και για την ασφαλή και χωρίς εμπόδια διέλευση των οχημάτων και πεζών.

στ) Τις δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούμενου στο έργο προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ι.Κ.Α. και των άλλων αρμόδιων ασφαλιστικών φορέων.

ζ).Τη δαπάνη για τη σύνταξη φωτοτεχνικής μελέτης του ηλεκτροφωτισμού των οδών, εφόσον αυτή ζητηθεί από την Υπηρεσία.

η).Τη δαπάνη για τη σύνταξη στατικής μελέτης αντοχής του σιδηροδρόμου και του βραχίονα και της μελέτης θεμελιώσεως του ιστού, εφόσον αυτή ζητηθεί από την υπηρεσία

θ). Τις δαπάνες αποξήλωσης υλικών, όπου απαιτούνται και της μεταφοράς και παράδοσης σε χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

## **B. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 1ο (Σχετ. ΟΙΚ 7713)**

Βαφή παραδοσιακού χυτοσιδηρού ιστού ήτοι: α) εργασίες προετοιμασίας της επιφάνειας βαφής β) προμήθεια μεταφορά, βαφή του ιστού.  
(1 TEM)

**Τιμή Εφαρμογής : Διακόσια πενήντα ευρώ 250,00 €**

---

### **ΑΡΘΡΟ 2ο (Σχετ. ΑΤΗΕ 9452, ΗΛΜ 104)**

Αντικατάσταση καπακιού θυρίδας, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση ενός χυτοσιδηρού καπακιού θυρίδας όμοιου με αυτό της υπάρχουσας κατάστασης.  
(1 TEM)

**Τιμή Εφαρμογής : Τριάντα πέντε ευρώ 35,00 €**

---

### **ΑΡΘΡΟ 3ο (Σχετ. ΑΤΗΕ 9335, ΗΛΜ 104)**

Εγκατάσταση ακροκιβωτίου με ασφάλειες 6 A , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση ακροκιβωτίου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  
(1 TEM)

**Τιμή Εφαρμογής: Είκοσι οκτώ ευρώ 28 €**

---

### **ΑΡΘΡΟ 4ο (Σχετ. ΑΤΗΕ 937.1.2, ΗΛΜ 103)**

Τοποθέτηση λαμπτήρα τύπου CDO- TT 250W, ισχύος 250W, Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, και τοποθέτηση.  
(1 M)

**Τιμή Εφαρμογής: Ογδόντα τέσσερα ευρώ 84,00 €**

---

### **ΑΡΘΡΟ 5ο (Σχετ. ΑΤΗΕ 9363.1.2, ΗΛΜ 103)**

Ανακατασκευή φωτιστικού , όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή, και προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών.  
(1 M)

**Τιμή Εφαρμογής: Πεντακόσια πενήντα ευρώ 550,00 €**

---

Θεσ/νίκη, 21 / 3 / 2006

**ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**

**ΣΥΝΤΑΞΗ**

**ΕΛΕΓΧΟΣ**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΘΕΩΡΗΣΗ**

**Ν. ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ**  
Μηχανολόγος Μηχανικός

**Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ**  
Ηλεκτρολόγος-  
Μηχανολόγος Μηχανικός

**Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ**  
Μηχανολόγος Μηχανικός