

**Αριθμός Μελέτης : A06/2009**

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>1. Εργασίες</b>								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	ΝΑΟΙΚ Θ\Α20.02.01	1	ΟΙΚ 2112	m3	200	18,00	3.600,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	ΝΑΟΙΚ Θ\Α20.05.01.01	2	ΟΙΚ 2124	m3	100	20,60	2.060,00	
3	Κοπή ασφαλι/δέματος	ΝΑΟΔΟ Δ\Δ01	3	ΟΙΚ 2269Α	m	568	0,99	562,32	
4	Καθαίρεση δαπέδων επί εδάφους από οπλισμένο σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Θ\Α12.02	4	ΟΙΚ 2227	m3	55	36,00	1.980,00	
5	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	ΝΑΥΔΡ Α\4.05	5	ΥΔΡ 6808	m	245	3,20	784,00	
6	Αποξήλωση μεταλλικών αποτρεπτικών εμποδίων	ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.04	6	ΟΙΚ 2275	τεμ	10	7,04	70,40	
7	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εμφανή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	7	ΟΙΚ 2236	m2	150	4,80	720,00	
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ Α\20.31.01	8	ΟΙΚ 2172	m3	10	6,70	67,00	
9	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΝΑΟΙΚ Α\20.42	9	ΟΙΚ 2180	m3.km	400	0,50	200,00	
10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α\20.10	10	ΟΙΚ 2162	m3	15	6,00	90,00	
11	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Θ\ΔΓ02.1	11	ΝΟΔΟ 3211.Β	m3	110	17,12	1.883,20	
12	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ Α\32.05.03	12	ΟΙΚ 3213	m3	123	121,00	14.883,00	
13	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.02	13	ΟΙΚ 3811	m2	122	17,30	2.110,60	
14	Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες 12mm τύπου FLEXCELL ή αναλόγου	ΝΑΟΔΟ Δ\Β43.3	14	ΥΔΡ 6370	m2	20	13,40	268,00	
15	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΝΑΟΙΚ Α\79.37	15	ΟΙΚ 7936	μμ	200	2,50	500,00	
16	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	16	ΟΙΚ 3873	kg	2.323	1,10	2.555,30	
17	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Δ\Β51	17	ΝΟΔΟ 2921	m	292	7,70	2.248,40	
18	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων.	ΝΑΥΔΡ Α\4.09	18	ΝΟΔΟ 4521Β	m2	25	18,40	460,00	
19	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ Α\75.41.01	19	ΟΙΚ 7541	μμ	8	63,50	508,00	
20	Επιστρώσεις δαπέδων με έγχρωμους τσιμεντένιους κυβόλιθους διαστάσεων 20x10cm ή 10x10cm. πάχους 6cm.	ΝΑΟΙΚ Θ\73.17.04	20	ΟΙΚ 7316	m2	1.000	22,47	22.470,00	
21	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου σε λωρίδες για την όδευση τυφλών	ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.16.03	21	ΟΙΚ 7316	m2	12	22,89	274,68	
	Σε μεταφορά							58.294,90	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							58.294,90	
22	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02	22	ΟΙΚ 7316	m2	150	19,90	2.985,00	
23	Χυτοσιδηρό εμπόδιο στάθμευσης	ΝΑΟΙΚ Θ\64.01.02	23	ΟΙΚ 6401	τεμ	30	68,00	2.040,00	
	<b>Σύνολο 1. Εργασίες</b>							<b>63.319,90</b>	<b>63.319,90</b>
	<b>Αθροισμα</b>								63.319,90
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	11.397,58
	<b>Αθροισμα</b>								74.717,48
	Απρόβλεπτα							15,00 %	11.207,62
	<b>Αθροισμα</b>								85.925,10
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								209,35
	<b>Αθροισμα</b>								86.134,45
	ΦΠΑ							19,00 %	16.365,55
	<b>Γενικό Σύνολο</b>								<b>102.500,00</b>

## ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ζ. Φραγκίδου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σμ. Θεοδωρίδου  
Προϊσταμένη Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών

Κλ. Αρβανιτίδου  
Πολιτικός Μηχανικός

Κ. Μπελιμπασάκης  
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων