

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ Α\22.20.02	1	ΟΙΚ 2237	m2	20	6,70	134,00	
Σύνολο 1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ								134,00	134,00
2. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΝΑΟΔΟ Δ\B52	2	ΝΟΔΟ 2922	m2	20	13,00	260,00	
2	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	ΝΑΟΔΟ Α\B49	3	ΥΔΡ 6752	Kgr	6.000	0,90	5.400,00	
3	Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων μέχρι 0,60μ.	ΝΑΟΔΟ Ν\ΟΔ10	4	ΥΔΡ 6752	τεμ	400	51,37	20.548,00	
Σύνολο 2. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ								26.208,00	26.208,00
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265), με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ\Δ08.1	5	ΝΟΔΟ 4521B	m2	20	5,31	106,20	
Σύνολο 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								106,20	106,20
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								28,00 %	26.448,20 7.405,50
Αθροισμα Απρόβλεπτα								15,00 %	33.853,70 5.078,06
Αθροισμα Πρόβλεψη απολογιστικών ασφάλτου									38.931,76 118,44
Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									39.050,20 1.600,21
Αθροισμα ΦΠΑ								23,00 %	40.650,41 9.349,59
Γενικό Σύνολο									50.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Θεσσαλονίκη 09-11-2011

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ